

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.4 vm/2019**

Uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **1. Zhotovitel:**

Název: Jiří Jokl

Sídlo: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

IČ: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Jokl

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Jokl

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 598 347 0267/0100

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl  
Ž/00/96/04091/I vložka 330100-34909-001

#### **Objednatel:**

Město Větřní

Na Žofíně 191

382 11 Větřní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vrabel Miroslav, vedoucí Služeb  
města Větřní

Na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem č. 1 následující ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 4/vm/2019 uzavřené dne 10.4.2019 na provedení díla, jež je součástí stavby "**Hřbitov zádlažba komunikačních ploch ve Větřní**" na základě víceprací v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Ladislavem Slámou a dále Výkazem výměr, která je přílohou dodatku.

### Cena za dílo

<b>Původní cena díla dle smlouvy bez DPH</b>	<b>1 785 991 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>247 847 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 033 838 Kč</b>

Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a,92 e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 4 vm/2019 uzavřené dne 10.4.2019 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

#### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Větrní dne 28.6.2019

#### Zhotovitel:

JIŘÍ JOKL  
**BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY**  
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice  
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz  
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

.....  
Jiří Jokl, majitel firmy

#### Objednatel:

**MĚSTO VĚTRNÍ**  
NA ŽOFÍNĚ 191  
382 11 VĚTRNÍ  
IČ: 00246182 (1)

.....  
Mgr. Antonín Krák, starosta

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>Základna komunikačních spojovacích ploch - dodatek</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Hřbitov Větrní</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	247 847
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	247 847
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	247 847
	ZRN+VRN+HZS	247 847
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		
Základ pro DPH		
DPH		
Základ pro DPH	21 % činí :	247 847 Kč
DPH	21 % činí :	52 048 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>299 895 Kč</b>

Poznámka :

  
**MĚSTO VĚTRNÍ**  
 NA ŽOFÍNĚ 191  
 382 11 VĚTRNÍ  
 IČ: 00246182 (1)

Stavba :	<i>Hřbitov Větrní</i>
Objekt :	<i>Základna komunikačních spojovacích ploch - dodatek</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	38 713	0	0	0	0
5 Komunikace	195 054	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 080	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>247 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



**MĚSTO VĚTRNÍ**  
NA ŽOFÍNĚ 191  
382 11 VĚTRNÍ  
IČ: 00246182 (1)

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Hřbitov Větrní</b>
Objekt :	<b>Základna komunikačních spojovacích ploch - dodatek</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	122 10-0010.RA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10km, uložení	m3	39,60	352,14	13 944,74				
2	122 10-0010.RA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	39,60	240,62	9 528,55				
3	139 60-0013.RA	Ruční výkop v hornině 4 svislé přemístění, odvoz kolečkem do 30 m	m3	8,00	1 300,00	10 400,00				
4	121 10-0001.RA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 50m	m3	9,00	229,55	2 065,95				
5	181 10-1102.R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00	12,54	376,20				
6	162 20-1102.R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m zpětné doplnění zeminy	m3	8,00	35,64	285,12				
7	181 30-0010.RA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm osetí trávou	m2	30,00	70,41	2 112,30	0,00003	0,00090		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>38 712,87</b>		<b>0,00090</b>		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
8	917 46-1111.R0	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou lože z betonu	m	87,00	280,00	24 360,00	0,14790	12,86730		
9	564 85-1111.R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	88,00	130,00	11 440,00	0,27994	24,63472		
10	564 25-1111.R0	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	88,00	128,00	11 264,00	0,30361	26,71768		
11	918 10-1111.R0	Lože pod obrubníky z betonu C20/25	m3	7,00	2 700,00	18 900,00	2,37855	16,64985		
12	591 21-1111.R0	Kladení dlažby ze žulových odseků včetně lože a výplně spár	m2	41,00	180,00	7 380,00	0,11000	4,51000		
13	591 24-1111.R0	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 10 cm včetně výplně spár	m2	47,00	480,00	22 560,00	0,30132	14,16204		
14	583-80070	Žulové odseky tříděné 1t = 4-5 m2 barva žluto - šedá	t	10,00	1 200,00	12 000,00	1,00000	10,00000		
15	583-80129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 barva šedá	T	12,00	4 000,00	48 000,00	1,00000	12,00000		
16	583-80211	Krajník kamenný štípaný	m	87,00	450,00	39 150,00	0,06500	5,65500		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>195 054,00</b>		<b>127,19659</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
17	998 22-3011.R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	128,00	110,00	14 080,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 080,00</b>				

