

Smlouva o dílo č. 2025/06-SL

Uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

Stavební firma SIXL spol. s r.o.
Vyšný 8, Český Krumlov 381 01
IČ: 482 04 099
DIČ: CZ48204099
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4620533359/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Sixl, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Borovka, jednatel
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C, oddíl 253
Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní
Na Žofíně 191, 382 11 Větrní
IČ 002 46 182
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 151556225/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: David Jelínek, vedoucí Služeb města

Článek II. Předmět smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto určení a rozsahu: **Oprava bytů bytového domu Školní 235 – byt č.4, Školní 236 – byt č.5, 18, 12, Akátová 201 – byt č.3, Lesní 103 – byt č. 8, Větrní**

Rozsah předmětu díla:

Předmětem díla je celková oprava bytů bytového domu Školní 235 – byt č.4, Školní 236 – byt č.5, 18, 12, Akátová 201 – byt č.3, Lesní 103 – byt č. 8, Větrní. Jedná se o byty na celkovou rekonstrukci. Oprava bytů se zejména týká nových omítek, rozvodů vody, elektrických rozvodů, stavebních úprav koupelen a WC. Přílohou č. 1 této smlouvy je rozpočet se seznamem materiálu a prací, včetně cenového ohodnocení, samostatně na každý bytový dům - byt.

Součástí zakázky je dále likvidace veškerého vzniklého odpadu a nepotřebného materiálu ve smyslu zákona o odpadech, vedení jednoduché evidence a dodání dokladů o předání odpadu oprávněné osobě (např. faktury, vážní lístek) – tyto doklady nelze

nahradit čestným prohlášením; doprava v rozsahu potřeb celé zakázky; kompletní zařízení staveniště; dodání všech atestů a prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům a výrobkům; zajištění všech případných povolení, revizí a vyjádření, pokud jsou k provádění činnosti nutná; úklid veškerých prostor zasažených stavbou.

Nedílnou součástí zakázky je zajištění všech organizačních, technických a dalších opatření, která jsou k provádění díla nutná a také zajištění všech dodávek, služeb a prací, které se zakázkou souvisejí a jsou nutné pro její realizaci.

Při provádění prací dodavatel zabezpečí stavbu proti vstupu neoprávněných osob na staveniště.

Dodavatel bude veškeré práce provádět s ohledem na nájemníky bytového domu, v bytovém domě bude udržovat pořádek a pravidelně provádět úklid znečištěných prostor.

Článek III.

Místo plnění

1. Místem plnění zakázky je město Větrní, bytový dům Školní 235 na st.p.č. 335 – byt č. 4, bytový dům Školní 236 na st.p.č. 336 – byt č. 5, 18, 12, bytový dům Akátová 201 na st.p.č. 296 – byt č. 3, bytový dům Lesní 103 na st.p.č. 151/1 – byt č. 8, k. ú. Větrní.

Článek IV.

Sjednaná doba pro provedení díla

1. Zhotovitel provede Dílo ve lhůtách stanovených v následujícím odstavci 2, této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, že splní následující termíny požadované Objednatelem:
 - a) Předání a převzetí staveniště proběhne **nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
 - b) Zahájení stavebních prací nejpozději **do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo**.
 - c) Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději **do 240 dnů od převzetí staveniště**. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

Článek V.

Cena za dílo

1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: **2 506 423,38,- Kč** bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
2. Dohodnutá cena je cenou pevnou a zahrnuje všechny náklady spojené s realizací díla.

Článek VI.

Financování a placení

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného díla.
2. Provedené práce budou Objednatelem hrazeny 1x měsíčně na základě faktury vystavené Zhotovitelem a to až do výše 90% sjednané celkové ceny Díla. Zbývajících část, tj. 10 %

uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání Díla a odstranění všech vad a nedodělků, včetně ojedinělých drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla ani jej podstatným způsobem neomezují.

3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený osobou oprávněnou za Objednatele jednat ve věcech technických.
4. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, z tohoto důvodu bude každá faktura vystavena bez DPH s označením, že „Daň odvede zákazník“.
5. Splatnost každé faktury je dvacet jeden den od data jejího doručení Objednateli.

Článek VII.

Způsob provádění díla

1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a následujícími občanského zákoníku.
2. Při provádění díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti, vyplývající pro Zhotovitele ze zákonných ustanovení o bezpečnosti práce, požárních předpisů a technických zařízení při stavebních pracích a zajistí rovněž realizaci všech nezbytných opatření, vyplývajících z povahy prací na stavbě.
3. Zhotovitel provede předmět díla v souladu se zákonem 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a s vyjádřením příslušných orgánů, pokud jsou k uvedenému Dílu nutná.
4. Při realizaci díla bude zhotovitel nakládat s odpady v souladu se Zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími předpisy, v platném znění. Součástí dokumentace dokončeného díla pro objednatele bude doklad o předání vzniklého odpadu oprávněné osobě (např. faktura, vážní lístek). Tyto doklady není možné nahradit Čestným prohlášením.
5. V průběhu provádění Díla budou nejméně 1x týdně organizovány, za účasti zástupců Zhotovitele a Objednatele, kontrolní prohlídky. Při těchto prohlídkách bude Objednatel kontrolován postup prací. Z kontrolní prohlídky bude vyhotoven písemný záznam.
6. Přerušení prací na díle a veškeré technologické přestávky je nutné předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických.

Článek VIII.

Záruční doba

1. Objednatel a Zhotovitel dohodli záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců na celé Dílo, tedy na všechny součásti stavby, dodané výrobky a provedené práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání předmětu Díla ani jej podstatným způsobem neomezují.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu oznámení reklamace Zhotoviteli písemnou formou do doby jejího odstranění. Odstranění závady Zhotovitel oznámí Objednateli písemnou

formou na adresu Objednatele. V oznámení uvede termín a způsob jakým byla reklamacie odstraněna.

4. Reklamaci vady Díla oznámí Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění, a to písemnou formou prostřednictvím datové schránky, nebo emailem, nebo dopisem zaslaným na adresu Zhotovitele.
5. Dohodnutá záruční doba platí i za nejzazší lhůtu pro oznámení skryté vady předmětu Díla Zhotoviteli ve smyslu § 2629 odstavce 1, občanského zákoníku.

Článek IX. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují z titulu nesplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
2. Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednané doby pro dokončení a předání Díla smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.
3. Za bezdůvodné a neodůvodněné přerušení prací na zhotovovaném díle ze strany Dodavatele, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý den ve výši 10 000,- Kč bez DPH.
4. Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,05% z částky k úhradě za každý den prodlení.
5. Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za splnění závazku z této smlouvy, je přípustné.

Článek X. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, včetně ojedinělých vad, které nebrání užívání předmětu Díla ani jej podstatným způsobem neomezují. Stejně tak Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za všechny škody způsobené Objednateli nebo třetím osobám. V případě jakékoli škody je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, není-li to možné tak finančně uhradit.
2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy z ní vzešlé občanským zákoníkem.
3. Tato Smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo a jejích příloh na webových stránkách Objednatele a na profilu zadavatele.
5. Objednatel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy převzal od Zhotovitele kopii dokladu o pojištění Zhotovitele v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimální výši ceny Díla podle této Smlouvy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Větrní, dne 26. 03. 2025, číslo usnesení 97/2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Ve Větrní dne 31. 3. 2025

Zhotovitel:


.....

Ing. Jan Sixl, jednatel
Stavební firma SIXL spol. s r.o.

Objednatel:


.....

Mgr. Antonín Krák
Starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025005** **Oprava bytů Město Větrní**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma SIXL, spol. s r.o.

IČO: 48204099

Vyšný 8

DIČ: CZ48204099

38101

Český Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			660 109,45
PSV			1 188 668,61
MON			504 284,62
Vedlejší náklady			147 320,70
Ostatní náklady			6 040,00
Celkem			2 506 423,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	2 506 423,38 CZK
Snížená DPH	12 %	300 770,81 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

2 807 194,19 CZK

v

Č. Krumlově

dne

31.3.2025

**STAVEBNÍ FIRMA
SIXL spol. s r.o.**

Vyšný 8, 381 01 Český Krumlov

DIČ: CZ 48204099

Za zhotovitele

Za objednatele

**MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191**

720	Zdravotechnická instalace	PSV			42 000,00	1,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			45 441,75	1,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			88 766,21	3,5
725	Zařizovací předměty	PSV			146 071,25	5,8
740	Demontáže	PSV			35 390,00	1,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			88 000,00	3,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 613,91	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			361 734,70	14,4
781	Obklady keramické	PSV			140 973,86	5,6
783	Nátěry	PSV			44 190,00	1,8
784	Malby	PSV			148 286,60	5,9
M19	Specifikace rozvaděčů	MON			76 086,05	3,0
M21	Elektromontáže	MON			407 498,57	16,3
M61	Revize	MON			20 700,00	0,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			48 379,35	1,9
VN	Vedlejší náklady	VN			147 320,70	5,9
ON	Ostatní náklady	ON			6 040,00	0,2
Cena celkem					2 506 423,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	1	Školní ulice 235, byt č.4 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 628,00
1	342255024	Příčky z desek Ytong	m2	14,69000	1 200,00	17 628,00
		2,6*(1,6*2+2,45)		14,69000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 755,15
2	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	200,52000	70,00	14 036,40
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
3	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, příprava bytu	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
4	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	22,07500	250,00	5 518,75
		kuchyň : 2,6*(1,6+2,45)		10,53000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
5	610001	Oprava omítek vnitřních	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				38 098,80
6	622471115	Úprava stěn a stropů aktivovaným štukem	m2	200,52000	190,00	38 098,80
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
Díl: 8		Trubní vedení				2 500,00
7	800001	Likvidace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 494,30
8	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	49,24500	140,00	6 894,30
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
		koupelna a WC : 1,6*2,45		3,92000		
9	900	Hzs - nezmeřitelné práce	h	48,00000	450,00	21 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 288,50
10	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00000	70,00	280,00
11	968062746	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	14,69000	200,00	2 938,00
		jádro : 2,6*(1,6*2+2,45)		14,69000		
12	978059531	Odsekání vnitřních obkladů a dlažeb	m2	10,47000	150,00	1 570,50
		zděná stěna jádra : 1,8*1,45-1,8*0,6		1,53000		
		podlaha : 1,6*1,45		2,32000		
		wc : 1,6*0,7+1,5*1,6*2+1*0,7		6,62000		
13	96001	Vybourání vany a likvidace	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 084,42
14	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,40756	865,78	2 084,42

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	1	Školní ulice 235, byt č.4 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 888,03
15	711001	Montáž izolace pro nahodilé zatížení vodou - podlaha + vana <i>koupelna : 1,45*1,6+0,6*(1,6+0,5*2)+0,1*(1,45*2+1,6*2)</i>	m2	4,49000	250,00	1 122,50
16	711002	Dodávka izolace Weber Akryzol	kg	10,00000	93,00	930,00
17	711003	Dodávka zesilující pásy do izolace Akryzol <i>1,6*2+1,45*2</i>	m	6,10000	80,00	488,00
18	711004	Dodávka penetrace	l	2,00000	105,00	210,00
19	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	27,50500	5,00	137,53
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						8 400,00
20	720001	Zednické výpomocce	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						9 088,35
21	721110915	Montáž rozvodů kanalizace, těsnostní zkouška,	kus	1,00000	7 078,00	7 078,00
22	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	78,35000	1,00	78,35
23	42233581C	Materiál HT, objímky, pomocný materiál	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						17 754,05
24	722178719	Montáž rozvodů vody, izolace, tlaková zkouška	kpl	1,00000	14 157,00	14 157,00
25	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	153,05000	1,00	153,05
26	42237010.D	Materiál PPR, nástěnky, pomocný materiál na montáž vody	kus	1,00000	3 444,00	3 444,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						28 295,93
27	725219504	Montáž zařizovacích předmětů, kompletace	soubor	1,00000	10 028,00	10 028,00
28	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	243,93350	1,00	243,93
29	42237012.1	Schell rohový ventil 1/2"	ks	4,00000	163,00	652,00
30	42237012.2	Schell pračkový ventil+ zp.klapka 1/2x3/4"	ks	2,00000	227,00	454,00
31	ABU002	Prodloužení, šrouby, pomocný materiál...	ks	1,00000	405,00	405,00
32	ALC017	Umyvadlová výpust KLIK KLAK A392C	kus	1,00000	393,00	393,00
33	ALC018	Sifon umyvadlový chrom DN 40 A431 kulatý	kus	1,00000	350,00	350,00
34	ALC021	Sifon vanový celokovový A55KM	kus	1,00000	821,00	821,00
35	EUROTIS001	Trubka připojovací nerezová DN 10	m	0,50000	252,00	126,00
36	EUROTIS009	Matice převlečná DN 10	kus	2,00000	30,00	60,00
37	HL55162356.01	Odpadní napojení WC DN 100	kus	1,00000	302,00	302,00
38	PT001	CONCEPT 100 vana 160x70 cm, bez nožiček, akrylát K864001	ks	1,00000	4 819,00	4 819,00
39	PT002	CONCEPT nohy k vaně, univerzální K731867	ks	1,00000	773,00	773,00
40	PT003	CONCEPT 100 umyvadlo 60 cm, s otvorem pro baterii a přepadem, Vitra Clean, alpská bílá 7280L003-1425	kus	1,00000	1 057,00	1 057,00
41	PT004	EASY WC kombi, zadní odpad H8602700002965	kus	1,00000	3 249,00	3 249,00
42	PT005	Sedátko klozetové ZETA H8932710000637	kus	1,00000	441,00	441,00
43	SANIT001	kielle Vega - Umyvadlová baterie, chrom 10118100	ks	1,00000	1 528,00	1 528,00
44	SANIT004	kielle Vega - Vanová baterie, chrom 10318100	kus	1,00000	1 930,00	1 930,00
45	SANIT005	kielle Minor - Sprchová hlavice 85, chrom/světle šedá SET	kus	1,00000	664,00	664,00
Díl: 740 Demontáže						7 078,00
46	725220841	Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodu vody a kanalizace	soubor	1,00000	7 078,00	7 078,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						14 800,00
47	766001	Vnitřní dveře - částečně prosklené D+M vč. kliky	kpl	2,00000	3 700,00	7 400,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	1	Školní ulice 235, byt č.4 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	766002	Vnitřní dveře plné D+M vč. kliky	kpl	2,00000	3 700,00	7 400,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 385,11
49	771001	Montáž dlažby keramické - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30	m2	2,49500	650,00	1 621,75
		koupelna s vanou : 0,9*1,45		1,30500		
		wc : 1,7*0,7		1,19000		
50	771003	Montáž ukončující lišty (ukončení dlažby přechod	m	1,40000	81,00	113,40
		2*0,7		1,40000		
51	771002	Sílikonování styk dlažba / obklad	m	7,70000	48,00	369,60
		1,6*2+1,45*2+1,6		7,70000		
52	771004	Dodávka keramické dlažby - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30 - cena dle vybraného	m2	2,74450	400,00	1 097,80
		koupelna s vanou : 0,9*1,45*1,1		1,43550		
		wc : 1,7*0,7*1,1		1,30900		
53	771005	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
54	771006	Dodávka DSA Al ukončující lišty	m	2,50000	78,00	195,00
55	771007	Dodávka spárovací hmoty	kg	5,00000	72,00	360,00
56	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,	%	39,50550	11,00	434,56
Díl: 776 Podlahy povlakové						65 833,25
57	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	14,14000	100,00	1 414,00
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
58	776002	Vyrovnání podlahy do 4 mm, přebroušení	m2	45,32500	400,00	18 130,00
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
59	776003	Pokládka a dodávka lina	m2	45,32500	690,00	31 274,25
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
60	776004	Přechodová lišta	m	3,20000	250,00	800,00
61	776005	Doprava k montáži	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
62	776006	D+M obvodová plastová lišta	m	58,10000	150,00	8 715,00
		pokoj : 2*(5,3+3,3)		17,20000		
		pokoj : 2*(4,15+3,3)		14,90000		
		chodba : 2*(1,6+3,3)		9,80000		
		kuchyň : 2*(3,3+2,2+1,6+1)		16,20000		
Díl: 781 Obklady keramické						29 852,36
63	781001	Montáž obkladu (koupelna do výšky 2,1m, obklad linky v. 0,6m - není určeno rozměr, prozatím uvažováno 20/40	m2	17,47000	600,00	10 482,00
		koupelna : 2,1*(1,45*2+1,6*2)-0,8*2		11,21000		
		wc : 1,5*(1,45*2+0,7*2)-0,8*2		4,85000		
		kuchyň : 0,6*2,35		1,41000		
64	781002	Montáž rohové lišty (ukončení boků u linky)	m	1,20000	81,00	97,20
65	781003	D+M dvířek do jádra	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	1	Školní ulice 235, byt č.4 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	781004	Obezdní vany	ks	1,00000	4 140,00	4 140,00
67	781002	Dodávka akrylátu	ks	2,00000	79,00	158,00
68	781001	Silikonování kolem zárubní	m	9,60000	48,00	460,80
		4*2+0,8*2		9,60000		
69	781002	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
70	781005	Silikonování (koutů v obkladu)	m	8,90000	46,00	409,40
		1,45*2+1,6*2-0,8+1,45*2+0,7*2-0,7		8,90000		
71	781006	Dodávka keramického obkladu - není určen rozměr, prozatím uvažováno 20/40 - cena dle výběru	m2	19,21700	400,00	7 686,80
		koupelna : (2,1*(1,45*2+1,6*2)-0,8*2)*1,1		12,33100		
		wc : (1,5*(1,45*2+0,7*2)-0,8*2)*1,1		5,33500		
		kuchyně : 0,6*2,35*1,1		1,55100		
72	781007	Dodávka rohové lišty Al	m	2,50000	78,00	195,00
73	781008	Dodávka silikonu	ks	2,00000	193,00	386,00
74	781009	Dodávka spárovací hmoty	kg	10,00000	72,00	720,00
75	781001	Akrylátování	m	15,30000	48,00	734,40
76	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické	%	281,62600	6,00	1 689,76
Díl: 783		Nátěry				3 760,00
77	783001	Nátěr zárubní	ks	4,00000	490,00	1 960,00
78	783002	Nátěr potrubí k radiátoru	kpl	4,00000	450,00	1 800,00
Díl: 784		Malby				28 420,56
79	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	184,81500	80,00	14 785,20
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyně : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45)+3,3*2,2+1,6*1		39,41000		
80	784125212	Malba Jupol Classic	m2	200,52000	68,00	13 635,36
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyně : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
Díl: M19		Specifikace rozvaděčů				15 217,21
81	Pol__3	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	0,01000	14 548,00	145,48
82	Pol__1	Rozvaděč RB	kus	1,00000	14 548,00	14 548,00
83	Pol__2	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	0,03600	14 548,00	523,73
Díl: M21		Elektromontáže				97 789,00
84	M21001	Začištění po elektroinstalaci	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00
85	Pol__12	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	29,00	464,00
86	Pol__13	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	29,00	435,00
87	Pol__14	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
88	Pol__26	montáž RB	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00
89	Pol__27	montáž světel	ks	8,00000	414,00	3 312,00
90	Pol__37	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	12,00	192,00
91	Pol__38	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	31,00	465,00
92	Pol__39	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	82,00	1 640,00
93	dod	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	23,00	690,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	1	Školní ulice 235, byt č.4 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	Pol__10	Kabel CB100	m	20,00000	29,00	580,00
95	Pol__11	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	29,00	580,00
96	Pol__15	trubka LPE-2 16	m	12,00000	37,00	444,00
97	Pol__16	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	93,00	3 348,00
98	Pol__17	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	202,00	808,00
99	Pol__18	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	161,00	161,00
100	Pol__19	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
101	Pol__20	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
102	Pol__21	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	173,00	173,00
103	Pol__22	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	230,00	230,00
104	Pol__23	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	207,00	4 554,00
105	Pol__24	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	207,00	414,00
106	Pol__25	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	253,00	253,00
107	Pol__28	Štítek označovací na kabel	kus	24,00000	17,00	408,00
108	Pol__30	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	23,00	4 830,00
109	Pol__31	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	37,00	8 880,00
110	Pol__32	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	38,00	1 140,00
111	Pol__33	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	60,00	1 200,00
112	Pol__34	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	164,00	2 460,00
113	Pol__35	Kabel CB100	m	20,00000	15,00	300,00
114	Pol__36	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	12,00	240,00
115	Pol__4	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
116	Pol__40	trubka LPE-2 16	m	12,00000	10,00	120,00
117	Pol__41	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	12,00	432,00
118	Pol__42	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	56,00	224,00
119	Pol__43	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	214,00	214,00
120	Pol__44	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	197,00	788,00
121	Pol__45	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	206,00	824,00
122	Pol__46	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	252,00	252,00
123	Pol__47	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	2 231,00	2 231,00
124	Pol__48	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	179,00	3 938,00
125	Pol__49	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	233,00	466,00
126	Pol__5	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	29,00	6 090,00
127	Pol__50	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	248,00	248,00
128	Pol__51	světla jádro 18W	ks	2,00000	515,00	1 030,00
129	Pol__52	světla pokoje 32W	ks	2,00000	949,00	1 898,00
130	Pol__53	světla kuchyn 24W	ks	2,00000	660,00	1 320,00
131	Pol__54	světla chodba 18W	ks	2,00000	515,00	1 030,00
132	Pol__55	Přirážka za podružný materiál m21	%	0,03000	37 120,00	1 113,60
133	Pol__6	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	29,00	6 960,00
134	Pol__7	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
135	Pol__8	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
136	Pol__9	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	35,00	525,00
137	Pol__56	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,10000	75 264,00	7 526,40
Díl: M61		Revize				4 140,00
138	Pol__57	revize el.zařízení	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 029,82

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	1	Školní ulice 235, byt č.4 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9,96750	19,00	189,38
140	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,99350	750,00	1 495,13
141	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,99350	555,00	1 106,39
142	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,99350	609,00	1 214,04
143	979990181	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	1,99350	2 000,00	3 987,00
144	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,99350	19,00	37,88
Díl: VN Vedlejší náklady						29 085,73
145	005123T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	6 636,69	6 636,69
146	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	22 449,04	22 449,04
Díl: ON Ostatní náklady						1 208,00
147	004111023T	Doprava k montáži na staveniště	Soubor	1,00000	1 208,00	1 208,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	2	Školní ulice 236, byt č.5 (1+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 477,60
1	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	69,68000	70,00	4 877,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 69,68000		69,68000		
2	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, příprava bytu	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00
3	610001	Oprava omítek vnitřních - odstranění plísně, fungicem	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 172,31
4	622471115	Úprava stěn a stropů aktivovaným štukem	m2	69,68000	189,04	13 172,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 69,68000		69,68000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 200,00
5	900	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00000	450,00	7 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 418,00
6	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	70,00	140,00
7	960001	Odstranění dřevěných podlah	m2	15,08000	350,00	5 278,00
		pokoj : 3,6*3,3		11,88000		
		chodba : 1,6*2		3,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				367,43
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,42439	865,78	367,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 400,00
9	766001	Vnitřní dveře - částečně prosklené D+M vč. kliky	kpl	1,00000	3 700,00	3 700,00
10	766002	Vnitřní dveře plné D+M vč. kliky	kpl	1,00000	3 700,00	3 700,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				25 598,40
11	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	15,08000	80,00	1 206,40
		pokoj : 3,6*3,3		11,88000		
		chodba : 1,6*2		3,20000		
12	776002	Vyrovnání podlahy do 4 mm, přebroušení	m2	15,08000	400,00	6 032,00
		pokoj : 3,6*3,3		11,88000		
		chodba : 1,6*2		3,20000		
13	776003	Pokládka a dodávka lina	m2	15,08000	750,00	11 310,00
		pokoj : 3,6*3,3		11,88000		
		chodba : 1,6*2		3,20000		
14	776004	Přechodová lišta	m	1,60000	250,00	400,00
15	776005	Doprava k podlahám	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
16	776006	D+M obvodová plastová lišta	m	21,00000	150,00	3 150,00
		pokoj : 2*(3,6+3,3)		13,80000		
		chodba : 2*(1,6+2)		7,20000		
Díl: 783		Nátěry				1 430,00
17	783001	Nátěr zárubní	ks	2,00000	490,00	980,00
18	783002	Nátěr potrubí k radiátoru	kpl	1,00000	450,00	450,00
Díl: 784		Malby				10 312,64
19	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	69,68000	80,00	5 574,40
		místnost : 2,6*(3,6*2+3,3*2)+3,6*3,3		47,76000		
		chodba : 2,6*(1,6*2+2*2)+1,6*2		21,92000		
20	784125212	Malba Jupol Classic	m2	69,68000	68,00	4 738,24
		místnost : 2,6*(3,6*2+3,3*2)+3,6*3,3		47,76000		
		chodba : 2,6*(1,6*2+2*2)+1,6*2		21,92000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 490,44

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	2	Školní ulice 236, byt č.5 (1+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,09140	19,00	58,74
22	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,61828	750,00	463,71
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,61828	555,00	343,15
24	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,61828	609,00	376,53
25	979990181	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	0,61828	2 000,00	1 236,56
26	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,61828	19,00	11,75
Díl: VN Vedlejší náklady						5 436,68
27	005123T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 553,34	1 553,34
28	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 883,34	3 883,34

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	3	Školní ulice 236, byt č.18 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 628,00
1	342255024	Příčky z desek Ytong	m2	14,69000	1 200,00	17 628,00
		2,6*(1,6*2+2,45)		14,69000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 755,15
2	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	200,52000	70,00	14 036,40
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
3	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, příprava bytu	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
4	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	22,07500	250,00	5 518,75
		kuchyň : 2,6*(1,6+2,45)		10,53000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
5	610001	Oprava omítek vnitřních	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				38 098,80
6	622471115	Úprava stěn a stropů aktivovaným štukem	m2	200,52000	190,00	38 098,80
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
Díl: 8		Trubní vedení				2 500,00
7	800001	Likvidace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 494,30
8	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	49,24500	140,00	6 894,30
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
		koupelna a WC : 1,6*2,45		3,92000		
9	900	Hzs - nezmeřitelné práce	h	48,00000	450,00	21 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 463,50
10	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00000	70,00	280,00
11	968062746	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	14,69000	200,00	2 938,00
		jádro : 2,6*(1,6*2+2,45)		14,69000		
12	978059531	Odsekání vnitřních obkladů a dlažeb	m2	4,97000	150,00	745,50
		zděná stěna jádra : 1,8*1,45-1,8*0,6		1,53000		
		podlaha : 1,6*1,45		2,32000		
		wc : 1,6*0,7		1,12000		
13	96001	Demontáž a likvidace spíží skříně, skříně na chodbě a kuchyňské linky	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 084,42

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	3	Školní ulice 236, byt č.18 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,40756	865,78	2 084,42
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 528,53
15	711001	Montáž izolace pro nahodilé zatížení vodou - podlaha + sprchový kout koupelna : 1,45*1,6+2*1*2+0,1*(1,45*2+1,6*2)	m2	6,93000	250,00	1 732,50
16	711002	Dodávka izolace Weber Akryzol	kg	10,00000	93,00	930,00
17	711003	Dodávka zesilující pásy do izolace Akryzol 1,6*2+1,45*2	m	6,10000	80,00	488,00
18	711004	Dodávka penetrace	l	2,00000	105,00	210,00
19	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	33,60500	5,00	168,03
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						8 400,00
20	720001	Zednické výpomocce	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						9 088,35
21	721110915	Montáž rozvodů kanalizace, těsnostní zkouška,	kus	1,00000	7 078,00	7 078,00
22	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	78,35000	1,00	78,35
23	42233581C	Materiál HT, objímky, pomocný materiál	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						17 752,03
24	722178719	Montáž rozvodů vody, izolace, tlaková zkouška	kpl	1,00000	14 157,00	14 157,00
25	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	153,03000	1,00	153,03
26	42237010.D	Materiál PPR, nástěnky, pomocný materiál na montáž vody	kus	1,00000	3 442,00	3 442,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						30 591,73
27	725219504	Montáž zařizovacích předmětů, kompletace	soubor	1,00000	10 028,00	10 028,00
28	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	263,72850	1,00	263,73
29	42237012.1	Schell rohový ventil 1/2"	ks	4,00000	163,00	652,00
30	42237012.2	Schell pračkový ventil+ zp.klapka 1/2x3/4"	ks	2,00000	227,00	454,00
31	ABU002	Prodloužení, šrouby, pomocný materiál...	ks	1,00000	405,00	405,00
32	ALC017	Umyvadlová výpust KLIK KLAKE A392C	kus	1,00000	393,00	393,00
33	ALC018	Sífon umyvadlový chrom DN 40 A431 kulatý	kus	1,00000	350,00	350,00
34	ALC025	Sífon vaničkový A491 CR	kus	1,00000	437,00	437,00
35	EUROTIS001	Trubka přípojovací nerezová DN 10	m	0,50000	252,00	126,00
36	EUROTIS009	Matice převlečná DN 10	kus	2,00000	30,00	60,00
37	HL55162356.01	Odpadní napojení WC DN 100	kus	1,00000	302,00	302,00
38	PT001	Sprchová vanička čtverhrubá SAT Project 90x90 cm litý mramor SATSVPRO90S	ks	1,00000	3 601,00	3 601,00
39	PT002	Sprchový kout čtverhrubý 90x90 cm SAT Project SIKOMUS90CRT	ks	1,00000	4 552,00	4 552,00
40	PT003	CONCEPT 100 umyvadlo 60 cm, s otvorem pro baterii a přepadem, Vitra Clean, alpská bílá 7280L003-1425	kus	1,00000	1 057,00	1 057,00
41	PT004	EASY WC kombi, zadní odpad H8602700002965	kus	1,00000	3 249,00	3 249,00
42	PT005	Sedátko klozetové ZETA H8932710000637	kus	1,00000	441,00	441,00
43	SANIT001	kielle Vega - Umyvadlová baterie, chrom 10118100	ks	1,00000	1 528,00	1 528,00
44	SANIT004	kielle Vega - Sprchový set s baterií, tyčí, hadicí a sprchovou hlavici, chrom 20618SN10	kus	1,00000	2 693,00	2 693,00
Díl: 740 Demontáže						7 078,00
45	725220841	Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodu vody a kanalizace	soubor	1,00000	7 078,00	7 078,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						14 800,00
46	766001	Vnitřní dveře - částečně prosklené D+M vč. kliky	kpl	2,00000	3 700,00	7 400,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	3	Školní ulice 236, byt č.18 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	766002	Vnitřní dveře plné D+M vč. kliky	kpl	2,00000	3 700,00	7 400,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						5 527,91
48	771001	Montáž dlažby keramické - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30	m2	3,51000	650,00	2 281,50
		koupelna : 1,6*1,45		2,32000		
		wc : 1,7*0,7		1,19000		
49	771003	Montáž ukončující lišty (ukončení dlažby přechod	m	1,40000	81,00	113,40
		2*0,7		1,40000		
50	771002	Silikonování styk dlažba / obklad	m	6,10000	48,00	292,80
		1,6*2+1,45*2		6,10000		
51	771004	Dodávka keramické dlažby - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30 - cena dle vybraného	m2	3,86100	400,00	1 544,40
		koupelna : 1,6*1,45*1,1		2,55200		
		wc : 1,7*0,7*1,1		1,30900		
52	771005	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
53	771006	Dodávka DSA Al ukončující lišty	m	2,50000	78,00	195,00
54	771007	Dodávka spárovací hmoty	kg	5,00000	72,00	360,00
55	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,	%	49,80100	11,00	547,81
Díl: 776 Podlahy povlakové						68 045,25
56	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	45,32500	80,00	3 626,00
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
57	776003	Pokládka a dodávka lina	m2	45,32500	690,00	31 274,25
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
58	776004	Přechodová lišta	m	3,20000	250,00	800,00
59	776005	Doprava k podlahám	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
60	776006	D+M obvodová plastová lišta	m	68,10000	150,00	8 715,00
		pokoj : 2*(5,3+3,3)		17,20000		
		pokoj : 2*(4,15+3,3)		14,90000		
		chodba : 2*(1,6+3,3)		9,80000		
		kuchyň : 2*(3,3+2,2+1,6+1)		16,20000		
61	776002	Vyrovnání podlahy do 4 mm, přebroušení	m2	45,32500	400,00	18 130,00
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
Díl: 781 Obklady keramické						29 852,36
62	781001	Montáž obkladu (koupelna do výšky 2,1m, obklad linky v. 0,6m - není určeno rozměr, prozatím uvažováno 20/40	m2	17,47000	600,00	10 482,00
		koupelna : 2,1*(1,45*2+1,6*2)-0,8*2		11,21000		
		wc : 1,5*(1,45*2+0,7*2)-0,8*2		4,85000		
		kuchyň : 0,6*2,35		1,41000		

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	3	Školní ulice 236, byt č.18 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	781002	Montáž rohové lišty (ukončení boků u linky)	m	1,20000	81,00	97,20
64	781003	D+M dvířek do jádra	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
65	781004	Podbetonování vaničky, případné vyzdění čel	ks	1,00000	4 140,00	4 140,00
66	781002	Dodávka akrylátu	ks	2,00000	79,00	158,00
67	781001	Silikonování kolem zárubní	m	9,60000	48,00	460,80
		4*2+0,8*2		9,60000		
68	781002	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
69	781005	Silikonování (koutů v obkladu)	m	8,90000	46,00	409,40
		1,45*2+1,6*2-0,8+1,45*2+0,7*2-0,7		8,90000		
70	781006	Dodávka keramického obkladu - není určen rozměr, prozatím uvažováno 20/40 - cena dle výběru	m2	19,21700	400,00	7 686,80
		koupelna : (2,1*(1,45*2+1,6*2)-0,8*2)*1,1		12,33100		
		wc : (1,5*(1,45*2+0,7*2)-0,8*2)*1,1		5,33500		
		kuchyň : 0,6*2,35*1,1		1,55100		
71	781007	Dodávka rohové lišty Al	m	2,50000	78,00	195,00
72	781008	Dodávka silikonu	ks	2,00000	193,00	386,00
73	781009	Dodávka spárovací hmoty	kg	10,00000	72,00	720,00
74	781001	Akrylátování	m	15,30000	48,00	734,40
75	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické	%	281,62600	6,00	1 689,76
Díl: 783		Nátěry				3 760,00
76	783001	Nátěr zárubní	ks	4,00000	490,00	1 960,00
77	783002	Nátěr potrubí k radiátoru	kpl	4,00000	450,00	1 800,00
Díl: 784		Malby				28 420,56
78	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	184,81500	80,00	14 785,20
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45)+3,3*2,2+1,6*1		39,41000		
79	784125212	Malba Jupol Classic	m2	200,52000	68,00	13 635,36
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
Díl: M19		Specifikace rozvaděčů				15 217,21
80	Pol__3	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	0,01000	14 548,00	145,48
81	Pol__1	Rozvaděč RB	kus	1,00000	14 548,00	14 548,00
82	Pol__2	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	0,03600	14 548,00	523,73
Díl: M21		Elektromontáže				97 789,00
83	M21001	Začištění po elektroinstalaci	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00
84	Pol__12	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	29,00	464,00
85	Pol__13	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	29,00	435,00
86	Pol__14	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
87	Pol__26	montáž RB	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00
88	Pol__27	montáž světel	ks	8,00000	414,00	3 312,00
89	Pol__37	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	12,00	192,00
90	Pol__38	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	31,00	465,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	3	Školní ulice 236, byt č.18 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	Pol__39	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	82,00	1 640,00
92	dod	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	23,00	690,00
93	Pol__10	Kabel CB100	m	20,00000	29,00	580,00
94	Pol__11	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	29,00	580,00
95	Pol__15	trubka LPE-2 16	m	12,00000	37,00	444,00
96	Pol__16	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	93,00	3 348,00
97	Pol__17	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	202,00	808,00
98	Pol__18	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	161,00	161,00
99	Pol__19	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
100	Pol__20	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
101	Pol__21	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	173,00	173,00
102	Pol__22	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	230,00	230,00
103	Pol__23	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	207,00	4 554,00
104	Pol__24	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	207,00	414,00
105	Pol__25	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	253,00	253,00
106	Pol__28	Štítek označovací na kabel	kus	24,00000	17,00	408,00
107	Pol__30	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	23,00	4 830,00
108	Pol__31	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	37,00	8 880,00
109	Pol__32	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	38,00	1 140,00
110	Pol__33	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	60,00	1 200,00
111	Pol__34	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	164,00	2 460,00
112	Pol__35	Kabel CB100	m	20,00000	15,00	300,00
113	Pol__36	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	12,00	240,00
114	Pol__4	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
115	Pol__40	trubka LPE-2 16	m	12,00000	10,00	120,00
116	Pol__41	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	12,00	432,00
117	Pol__42	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	56,00	224,00
118	Pol__43	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	214,00	214,00
119	Pol__44	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	197,00	788,00
120	Pol__45	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	206,00	824,00
121	Pol__46	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	252,00	252,00
122	Pol__47	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	2 231,00	2 231,00
123	Pol__48	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	179,00	3 938,00
124	Pol__49	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	233,00	466,00
125	Pol__5	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	29,00	6 090,00
126	Pol__50	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	248,00	248,00
127	Pol__51	světla jádro 18W	ks	2,00000	515,00	1 030,00
128	Pol__52	světla pokoje 32W	ks	2,00000	949,00	1 898,00
129	Pol__53	světla kuchyn 24W	ks	2,00000	660,00	1 320,00
130	Pol__54	světla chodba 18W	ks	2,00000	515,00	1 030,00
131	Pol__55	Přirážka za podružný materiál m21	%	0,03000	37 120,00	1 113,60
132	Pol__6	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	29,00	6 960,00
133	Pol__7	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
134	Pol__8	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
135	Pol__9	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	35,00	525,00
136	Pol__56	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,10000	75 264,00	7 526,40
Díl: M61		Revize				4 140,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	3	Školní ulice 236, byt č.18 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
137	Pol_57	revize el.zařízení	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 648,98
138	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8,25343	19,00	156,82
139	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,65069	750,00	1 238,02
140	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,65069	555,00	916,13
141	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,65069	609,00	1 005,27
142	979990181	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	1,65069	2 000,00	3 301,38
143	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,65069	19,00	31,36
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 651,56
144	005123T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	6 798,36	6 798,36
145	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	22 853,20	22 853,20
Díl: ON		Ostatní náklady				1 208,00
146	004111023T	Doprava k montáži na staveniště	Soubor	1,00000	1 208,00	1 208,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	4	Školní ulice 236, byt č. 12 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 628,00
1	342255024	Příčky z desek Ytong	m2	14,69000	1 200,00	17 628,00
		2,6*(1,6*2+2,45)		14,69000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 755,15
2	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	200,52000	70,00	14 036,40
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
3	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, příprava bytu	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
4	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	22,07500	250,00	5 518,75
		kuchyň : 2,6*(1,6+2,45)		10,53000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
5	610001	Oprava omítek vnitřních	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				38 098,80
6	622471115	Úprava stěn a stropů aktivovaným štukem	m2	200,52000	190,00	38 098,80
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
Díl: 8		Trubní vedení				2 500,00
7	800001	Likvidace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 494,30
8	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	49,24500	140,00	6 894,30
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
		koupelna a WC : 1,6*2,45		3,92000		
9	900	Hzs - nezmeřitelné práce	h	48,00000	450,00	21 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 159,90
10	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	4,62000	363,29	1 678,40
		chodba : 1,4*3,3		4,62000		
11	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00000	70,00	280,00
12	968062746	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	14,69000	200,00	2 938,00
		jádro : 2,6*(1,6*2+2,45)		14,69000		
13	978059531	Odsekání vnitřních obkladů a dlažeb	m2	15,09000	150,00	2 263,50
		zděná stěna jádra : 1,8*1,45-1,8*0,6		1,53000		
		podlaha : 1,6*1,45		2,32000		
		wc : 1,6*0,7+1,5*1,6*2+1*0,7		6,62000		
		chodba : 1,4*3,3		4,62000		

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	4	Školní ulice 236, byt č. 12 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	96001	Vybourání vany a likvidace	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
15	96002	Demontáž a likvidace spízní skříně, skříně na chodbě a kuchyňské linky	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 084,42
16	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,40756	865,78	2 084,42
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 888,03
17	711001	Montáž izolace pro nahodilé zatížení vodou - podlaha + vana	m2	4,49000	250,00	1 122,50
koupelna : $1,45 \times 1,6 + 0,6 \times (1,6 + 0,5 \times 2) + 0,1 \times (1,45 \times 2 + 1,6 \times 2)$				4,49000		
18	711002	Dodávka izolace Weber Akryzol	kg	10,00000	93,00	930,00
19	711003	Dodávka zesilující pásy do izolace Akryzol	m	6,10000	80,00	488,00
$1,6 \times 2 + 1,45 \times 2$				6,10000		
20	711004	Dodávka penetrace	l	2,00000	105,00	210,00
21	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	27,50500	5,00	137,53
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						8 400,00
22	720001	Zednické výpomocce	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						9 088,35
23	721110915	Montáž rozvodů kanalizace, těsnostní zkouška,	kus	1,00000	7 078,00	7 078,00
24	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	78,35000	1,00	78,35
25	42233581C	Materiál HT, objímky, pomocný materiál	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						17 754,05
26	722178719	Montáž rozvodů vody, izolace, tlaková zkouška	kpl	1,00000	14 157,00	14 157,00
27	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	153,05000	1,00	153,05
28	42237010.D	Materiál PPR, nástěnky, pomocný materiál na montáž vody	kus	1,00000	3 444,00	3 444,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						28 295,93
29	725219504	Montáž zařizovacích předmětů, kompletace	soubor	1,00000	10 028,00	10 028,00
30	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	243,93350	1,00	243,93
31	42237012.1	Schell rohový ventil 1/2"	ks	4,00000	163,00	652,00
32	42237012.2	Schell pračkový ventil+ zp.klapka 1/2x3/4"	ks	2,00000	227,00	454,00
33	ABU002	Prodloužení, šrouby, pomocný materiál...	ks	1,00000	405,00	405,00
34	ALC017	Umyvadlová výpust KLIK KLAK A392C	kus	1,00000	393,00	393,00
35	ALC018	Sifon umyvadlový chrom DN 40 A431 kulatý	kus	1,00000	350,00	350,00
36	ALC021	Sifon vanový celokovový A55KM	kus	1,00000	821,00	821,00
37	EUROTIS001	Trubka připojovací nerezová DN 10	m	0,50000	252,00	126,00
38	EUROTIS009	Matice převlečná DN 10	kus	2,00000	30,00	60,00
39	HL55162356.01	Odpadní napojení WC DN 100	kus	1,00000	302,00	302,00
40	PT001	CONCEPT 100 vana 160x70 cm, bez nožiček, akrylát K864001	ks	1,00000	4 819,00	4 819,00
41	PT002	CONCEPT nohy k vaně, univerzální K731867	ks	1,00000	773,00	773,00
42	PT003	CONCEPT 100 umyvadlo 60 cm, s otvorem pro baterii a přepadem, Vitra Clean, alpská bílá 7280L003-1425	kus	1,00000	1 057,00	1 057,00
43	PT004	EASY WC kombi, zadní odpad H8602700002965	kus	1,00000	3 249,00	3 249,00
44	PT005	Sedátko klozetové ZETA H8932710000637	kus	1,00000	441,00	441,00
45	SANIT001	kielle Vega - Umyvadlová baterie, chrom 10118100	ks	1,00000	1 528,00	1 528,00
46	SANIT004	kielle Vega - Vanová baterie, chrom 10318100	kus	1,00000	1 930,00	1 930,00
47	SANIT005	kielle Minor - Sprchová hlavice 85, chrom/světle šedá SET	kus	1,00000	664,00	664,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	4	Školní ulice 236, byt č. 12 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 740		Demontáže				7 078,00
48	725220841	Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodu vody a kanalizace	soubor	1,00000	7 078,00	7 078,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				14 800,00
49	766001	Vnitřní dveře - částečně prosklené D+M vč. kliky	kpl	2,00000	3 700,00	7 400,00
50	766002	Vnitřní dveře plné D+M vč. kliky	kpl	2,00000	3 700,00	7 400,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 385,11
51	771001	Montáž dlažby keramické - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30	m2	2,49500	650,00	1 621,75
		koupelna s vanou : 0,9*1,45		1,30500		
		wc : 1,7*0,7		1,19000		
52	771003	Montáž ukončující lišty (ukončení dlažby přechod 2*0,7	m	1,40000	81,00	113,40
				1,40000		
53	771002	Sílikonování styk dlažba / obklad 1,6*2+1,45*2+1,6	m	7,70000	48,00	369,60
				7,70000		
54	771004	Dodávka keramické dlažby - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30 - cena dle vybraného	m2	2,74450	400,00	1 097,80
		koupelna s vanou : 0,9*1,45*1,1		1,43550		
		wc : 1,7*0,7*1,1		1,30900		
55	771005	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
56	771006	Dodávka DSA Al ukončující lišty	m	2,50000	78,00	195,00
57	771007	Dodávka spárovací hmoty	kg	5,00000	72,00	360,00
58	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,	%	39,50550	11,00	434,56
Díl: 776		Podlahy povlakové				71 475,60
59	775561805	Demontáž podlah lamelových se zámk.spojmem vč. lišt	m2	31,18500	190,00	5 925,15
		pokoje : 5,3*3,3+4,15*3,3		31,18500		
60	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	14,14000	80,00	1 131,20
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
61	776002	Vyrovnání podlahy do 4 mm, přebroušení	m2	45,32500	400,00	18 130,00
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
62	776003	Pokládka a dodávka lina	m2	45,32500	690,00	31 274,25
		pokoj : 5,3*3,3		17,49000		
		pokoj : 4,15*3,3		13,69500		
		chodba : 1,6*3,3		5,28000		
		kuchyň : 3,3*2,2+1,6*1		8,86000		
63	776004	Přechodová lišta	m	3,20000	250,00	800,00
64	776005	Doprava k podlahám	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
65	776006	D+M obvodová plastová lišta	m	58,10000	150,00	8 715,00
		pokoj : 2*(5,3+3,3)		17,20000		
		pokoj : 2*(4,15+3,3)		14,90000		
		chodba : 2*(1,6+3,3)		9,80000		
		kuchyň : 2*(3,3+2,2+1,6+1)		16,20000		
Díl: 781		Obklady keramické				29 852,36

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	4	Školní ulice 236, byt č. 12 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	781001	Montáž obkladu (koupelna do výšky 2,1m, obklad linky v. 0,6m - není určeno rozměr, prozatím uvažováno 20/40	m2	17,47000	600,00	10 482,00
		koupelna : 2,1*(1,45*2+1,6*2)-0,8*2		11,21000		
		wc : 1,5*(1,45*2+0,7*2)-0,8*2		4,85000		
		kuchyň : 0,6*2,35		1,41000		
67	781002	Montáž rohové lišty (ukončení boků u linky)	m	1,20000	81,00	97,20
68	781003	D+M dvířek do jádra	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
69	781004	Obezdní vany	ks	1,00000	4 140,00	4 140,00
70	781002	Dodávka akrylátu	ks	2,00000	79,00	158,00
71	781001	Silikonování kolem zárubní	m	9,60000	48,00	460,80
		4*2+0,8*2		9,60000		
72	781002	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
73	781005	Silikonování (koutů v obkladu)	m	8,90000	46,00	409,40
		1,45*2+1,6*2-0,8+1,45*2+0,7*2-0,7		8,90000		
74	781006	Dodávka keramického obkladu - není určen rozměr, prozatím uvažováno 20/40 - cena dle výběru	m2	19,21700	400,00	7 686,80
		koupelna : (2,1*(1,45*2+1,6*2)-0,8*2)*1,1		12,33100		
		wc : (1,5*(1,45*2+0,7*2)-0,8*2)*1,1		5,33500		
		kuchyň : 0,6*2,35*1,1		1,55100		
75	781007	Dodávka rohové lišty Al	m	2,50000	78,00	195,00
76	781008	Dodávka silikonu	ks	2,00000	193,00	386,00
77	781009	Dodávka spárovací hmoty	kg	10,00000	72,00	720,00
78	781001	Akrylátování	m	15,30000	48,00	734,40
79	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické	%	281,62600	6,00	1 689,76
Díl: 783		Nátěry				3 760,00
80	783001	Nátěr zárubní	ks	4,00000	490,00	1 960,00
81	783002	Nátěr potrubí k radiátoru	kpl	4,00000	450,00	1 800,00
Díl: 784		Malby				28 420,56
82	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	184,81500	80,00	14 785,20
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45)+3,3*2,2+1,6*1		39,41000		
83	784125212	Malba Jupol Classic	m2	200,52000	68,00	13 635,36
		pokoj : 2,6*(5,3*2+3,3*2)+5,3*3,3		62,21000		
		pokoj : 2,6*(4,15*2+3,3*2)+4,15*3,3		52,43500		
		chodba : 2,6*(1,6*2+3,3*2)+3,3*1,6		30,76000		
		kuchyň : 2,6*(3,3+3,8+2,2+2,45+1,6)+3,3*2,2+1,6*1		43,57000		
		koupelna : 0,5*(1,45*2+1,6*2)+1,45*1,6		5,37000		
		wc : 1,2*(1,45*2+0,7*2)+1,45*0,7		6,17500		
Díl: M19		Specifikace rozvaděčů				15 217,21
84	Pol__3	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	0,01000	14 548,00	145,48
85	Pol__1	Rozvaděč RB	kus	1,00000	14 548,00	14 548,00
86	Pol__2	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	0,03600	14 548,00	523,73
Díl: M21		Elektromontáže				97 789,00
87	M21001	Začištění po elektroinstalaci	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00
88	Pol__12	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	29,00	464,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	4	Školní ulice 236, byt č. 12 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	Pol__13	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	29,00	435,00
90	Pol__14	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
91	Pol__26	montáž RB	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00
92	Pol__27	montáž světel	ks	8,00000	414,00	3 312,00
93	Pol__37	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	12,00	192,00
94	Pol__38	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	31,00	465,00
95	Pol__39	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	82,00	1 640,00
96	dod	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	23,00	690,00
97	Pol__10	Kabel CB100	m	20,00000	29,00	580,00
98	Pol__11	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	29,00	580,00
99	Pol__15	trubka LPE-2 16	m	12,00000	37,00	444,00
100	Pol__16	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	93,00	3 348,00
101	Pol__17	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	202,00	808,00
102	Pol__18	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	161,00	161,00
103	Pol__19	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
104	Pol__20	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
105	Pol__21	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	173,00	173,00
106	Pol__22	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	230,00	230,00
107	Pol__23	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	207,00	4 554,00
108	Pol__24	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	207,00	414,00
109	Pol__25	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	253,00	253,00
110	Pol__28	Štítek označovací na kabel	kus	24,00000	17,00	408,00
111	Pol__30	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	23,00	4 830,00
112	Pol__31	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	37,00	8 880,00
113	Pol__32	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	38,00	1 140,00
114	Pol__33	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	60,00	1 200,00
115	Pol__34	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	164,00	2 460,00
116	Pol__35	Kabel CB100	m	20,00000	15,00	300,00
117	Pol__36	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	12,00	240,00
118	Pol__4	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
119	Pol__40	trubka LPE-2 16	m	12,00000	10,00	120,00
120	Pol__41	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	12,00	432,00
121	Pol__42	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	56,00	224,00
122	Pol__43	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	214,00	214,00
123	Pol__44	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	197,00	788,00
124	Pol__45	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	206,00	824,00
125	Pol__46	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	252,00	252,00
126	Pol__47	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	2 231,00	2 231,00
127	Pol__48	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	179,00	3 938,00
128	Pol__49	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	233,00	466,00
129	Pol__5	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	29,00	6 090,00
130	Pol__50	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	248,00	248,00
131	Pol__51	světla jádro 18W	ks	2,00000	515,00	1 030,00
132	Pol__52	světla pokoje 32W	ks	2,00000	949,00	1 898,00
133	Pol__53	světla kuchyn 24W	ks	2,00000	660,00	1 320,00
134	Pol__54	světla chodba 18W	ks	2,00000	515,00	1 030,00
135	Pol__55	Přirážka za podružný materiál m21	%	0,03000	37 120,00	1 113,60

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	4	Školní ulice 236, byt č. 12 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
136	Pol__6	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	29,00	6 960,00
137	Pol__7	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
138	Pol__8	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
139	Pol__9	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	35,00	525,00
140	Pol__56	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,10000	75 264,00	7 526,40
Díl: M61		Revize				4 140,00
141	Pol__57	revize el.zařízení	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 662,94
142	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	15,71865	19,00	298,65
143	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	3,14373	750,00	2 357,80
144	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,14373	555,00	1 744,77
145	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,14373	609,00	1 914,53
146	979990181	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	3,14373	2 000,00	6 287,46
147	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,14373	19,00	59,73
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 566,02
148	005123T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	7 059,63	7 059,63
149	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	23 506,39	23 506,39
Díl: ON		Ostatní náklady				1 208,00
150	004111023T	Doprava k montáži na staveniště	Soubor	1,00000	1 208,00	1 208,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	5	Akátová ulice, byt č.3 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				37 944,65
1	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	233,49500	70,00	16 344,65
		pokoj : 2,7*(4,1*2+4,1*2)+4,1*4,1		61,09000		
		pokoj : 2,7*(3,5*2+4,25*2)+3,5*4,25		56,72500		
		chodba : 2,7*(2,8*2+2,75*2)+2,8*2,75		37,67000		
		kuchyň : 2,7*(4,2*2+4*2)+4,2*4+4*0,5*2		65,08000		
		koupelna : 0,6*(2*2+1,7*2)+2*1,7		7,84000		
		wc : 1,2*(1,1*2+0,7*2)+1,1*0,7		5,09000		
2	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, příprava bytu	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00
3	610001	Oprava omítek vnitřních	kpl	1,00000	13 700,00	13 700,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				44 364,05
4	622471115	Úprava stěn a stropů aktivovaným štukem	m2	233,49500	190,00	44 364,05
		pokoj : 2,7*(4,1*2+4,1*2)+4,1*4,1		61,09000		
		pokoj : 2,7*(3,5*2+4,25*2)+3,5*4,25		56,72500		
		chodba : 2,7*(2,8*2+2,75*2)+2,8*2,75		37,67000		
		kuchyň : 2,7*(4,2*2+4*2)+4,2*4+4*0,5*2		65,08000		
		koupelna : 0,6*(2*2+1,7*2)+2*1,7		7,84000		
		wc : 1,2*(1,1*2+0,7*2)+1,1*0,7		5,09000		
Díl: 8		Trubní vedení				2 500,00
5	800001	Likvidace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 945,70
6	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66,75500	140,00	9 345,70
		pokoj : 4,1*4,1		16,81000		
		pokoj : 3,5*4,25		14,87500		
		chodba : 2,8*2,75		7,70000		
		kuchyň : 4,2*4		16,80000		
		koupelna : 2*1,7		3,40000		
		wc : 1,1*0,7		0,77000		
		sklad : 4*1,6		6,40000		
7	900	Hzs - nezmeřitelné práce	h	48,00000	450,00	21 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 790,50
8	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	6,00000	70,00	420,00
9	978059531	Odsekání vnitřních obkladů a dlažeb	m2	32,47000	150,00	4 870,50
		kuchyň : 1,5*(3+0,6)		5,40000		
		koupelna : 1,5*(2*2+1,7*2)+2*1,7		14,50000		
		wc : 1,5*(1,1*2+0,7*2)+1,1*0,7		6,17000		
		sklad : 4*1,6		6,40000		
10	96001	Demontáž a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 233,47
11	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,42469	865,78	1 233,47
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 419,85
12	711001	Montáž izolace pro nahodilé zatížení vodou - podlaha + vana	m2	6,10000	250,00	1 525,00
		koupelna : 2*1,7+(2*2+1,7*2)*0,1+2*0,7+0,8*0,7		6,10000		
13	711002	Dodávka izolace Weber Akryzol	kg	10,00000	93,00	930,00
14	711003	Dodávka zesilující pásy do izolace Akryzol	m	7,40000	80,00	592,00
		koupelna : (2*2+1,7*2)		7,40000		

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	5	Akátová ulice, byt č.3 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	711004	Dodávka penetrace	l	2,00000	105,00	210,00
16	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	32,57000	5,00	162,85
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						8 400,00
17	720001	Zednické výpomocce	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						9 088,35
18	721110915	Montáž rozvodů kanalizace, těsnostní zkouška,	kus	1,00000	7 078,00	7 078,00
19	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	78,35000	1,00	78,35
20	42233581C	Materiál HT, objímky, pomocný materiál	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						17 754,05
21	722178719	Montáž rozvodů vody, izolace, tlaková zkouška	kpl	1,00000	14 157,00	14 157,00
22	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	153,05000	1,00	153,05
23	42237010.D	Materiál PPR, nástěnky, pomocný materiál na montáž vody	kus	1,00000	3 444,00	3 444,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						28 295,93
24	725219504	Montáž zařizovacích předmětů, kompletace	soubor	1,00000	10 028,00	10 028,00
25	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	243,93350	1,00	243,93
26	42237012.1	Schell rohový ventil 1/2"	ks	4,00000	163,00	652,00
27	42237012.2	Schell pračkový ventil+ zp.klapka 1/2x3/4"	ks	2,00000	227,00	454,00
28	ABU002	Prodloužení, šrouby, pomocný materiál...	ks	1,00000	405,00	405,00
29	ALC017	Umyvadlová výpust KLIK KLAKE A392C	kus	1,00000	393,00	393,00
30	ALC018	Sífon umyvadlový chrom DN 40 A431 kulatý	kus	1,00000	350,00	350,00
31	ALC021	Sífon vanový celokovový A55KM	kus	1,00000	821,00	821,00
32	EUROTIS001	Trubka připojovací nerezová DN 10	m	0,50000	252,00	126,00
33	EUROTIS009	Matice převlečná DN 10	kus	2,00000	30,00	60,00
34	HL55162356.01	Odpadní napojení WC DN 100	kus	1,00000	302,00	302,00
35	PT001	CONCEPT 100 vana 160x70 cm, bez nožiček, akrylát K864001	ks	1,00000	4 819,00	4 819,00
36	PT002	CONCEPT nohy k vaně, univerzální K731867	ks	1,00000	773,00	773,00
37	PT003	CONCEPT 100 umyvadlo 60 cm, s otvorem pro baterii a přepadem, Vitra Clean, alpská bílá 7280L003-1425	kus	1,00000	1 057,00	1 057,00
38	PT004	EASY WC kombi, zadní odpad H8602700002965	kus	1,00000	3 249,00	3 249,00
39	PT005	Sedátko klozetové ZETA H8932710000637	kus	1,00000	441,00	441,00
40	SANIT001	kielle Vega - Umyvadlová baterie, chrom 10118100	ks	1,00000	1 528,00	1 528,00
41	SANIT004	kielle Vega - Vanová baterie, chrom 10318100	kus	1,00000	1 930,00	1 930,00
42	SANIT005	kielle Minor - Sprchová hlavice 85, chrom/světle šedá SET	kus	1,00000	664,00	664,00
Díl: 740 Demontáže						7 078,00
43	725220841	Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodu vody a kanalizace	soubor	1,00000	7 078,00	7 078,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						28 800,00
44	766001	Vnitřní dveře - nátěr vč. zárubně - atyp 850/2000	kpl	6,00000	4 800,00	28 800,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						11 925,45
45	771001	Montáž dlažby keramické - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30	m2	7,65000	650,00	4 972,50
		koupelna : 2*1,7		3,40000		
		wc : 1,05*1		1,05000		
		sklad : 2*1,6		3,20000		
46	771003	Montáž ukončující lišty (ukončení dlažby přechod 3*0,85	m	2,55000	81,00	206,55
				2,55000		

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	5	Akátová ulice, byt č.3 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	771002	Silikonování styk dlažba / obklad	m	18,70000	48,00	897,60
		koupelna : 2*2+1,7*2		7,40000		
		wc : 2*1,05+1*2		4,10000		
		sklad : 2*2+1,6*2		7,20000		
48	771004	Dodávka keramické dlažby - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30 - cena dle vybraného	m2	8,41500	400,00	3 366,00
		koupelna : 2*1,7*1,1		3,74000		
		wc : 1,05*1*1,1		1,15500		
		sklad : 2*1,6*1,1		3,52000		
49	771005	Dodávka silikonu	ks	2,00000	193,00	386,00
50	771006	Dodávka DSA Al ukončující lišty	m	2,50000	78,00	195,00
51	771007	Dodávka spárovací hmoty	kg	10,00000	72,00	720,00
52	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,	%	107,43650	11,00	1 181,80
Díl: 776		Podlahy povlakové				91 286,20
53	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	60,35500	140,00	8 449,70
		pokoj : 4,1*4,1		16,81000		
		pokoj : 3,5*4,25		14,87500		
		chodba : 2,8*2,75		7,70000		
		kuchyně : 4,2*4		16,80000		
		koupelna : 2*1,7		3,40000		
		wc : 1,1*0,7		0,77000		
54	776002	Vyrovnání podlahy do 4 mm, přebroušení	m2	28,98000	400,00	11 592,00
		kuchyně : 4,2*4		16,80000		
		chodba : 2,8*2,75		7,70000		
		koupelna a wc : 1,6*2,8		4,48000		
55	776003	Oprava parket, přebroušení, tmelení	m2	31,68500	1 100,00	34 853,50
		pokoj : 4,1*4,1		16,81000		
		pokoj : 3,5*4,25		14,87500		
56	776004	Přechodová lišta	m	6,00000	250,00	1 500,00
57	776005	Doprava k podlahám	kpl	1,00000	6 700,00	6 700,00
58	776006	D+M obvodová lišta	m	59,40000	190,00	11 286,00
59	776007	Pokládka a dodávka lina	m2	24,50000	690,00	16 905,00
		chodba : 2,8*2,75		7,70000		
		kuchyně : 4,2*4		16,80000		
Díl: 781		Obklady keramické				25 708,39
60	781001	Montáž obkladu (koupelna do výšky 2,1m, obklad linky v. 0,6m - není určeno rozměr, prozatím uvažováno 20/40	m2	14,37000	600,00	8 622,00
		koupelna : 2,1*(1,55*2+1,7*2)-2*0,6		12,45000		
		kuchyně : 0,6*(2+0,6*2)		1,92000		
61	781002	Montáž rohové lišty (ukončení boků u linky)	m	1,20000	81,00	97,20
62	781003	D+M dvířek do jádra	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
63	781004	Podbetonování vaničky, případné vyzdění čel	ks	1,00000	4 140,00	4 140,00
64	781001	Akrylátování	m	6,50000	48,00	312,00
		1,55*2+1,7*2		6,50000		
65	781002	Dodávka akrylátu	ks	2,00000	79,00	158,00
66	781001	Silikonování kolem zárubní	m	4,60000	48,00	220,80
		2*2+0,6		4,60000		

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	5	Akátová ulice, byt č.3 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	781002	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
68	781005	Silikonování (koutů v obkladu)	m	8,40000	46,00	386,40
		4*2,1		8,40000		
69	781006	Dodávka keramického obkladu - není určen rozměr, prozatím uvažováno 20/40 - cena dle výběru	m2	15,80700	400,00	6 322,80
		koupelna : (2,1*(1,55*2+1,7*2)-2*0,6)*1,1		13,69500		
		kuchyň : 0,6*(2+0,6*2)*1,1		2,11200		
70	781007	Dodávka rohové lišty Al	m	2,50000	78,00	195,00
71	781008	Dodávka silikonu	ks	2,00000	193,00	386,00
72	781009	Dodávka spárovací hmoty	kg	10,00000	72,00	720,00
73	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické	%	242,53200	6,00	1 455,19
Díl: 783		Nátěry				29 600,00
74	783001	Nátěr vestavné skříně	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
75	783002	Nátěr potrubí k radiátoru	kpl	4,00000	450,00	1 800,00
76	783003	Nátěr článků otopných těles	kpl	3,00000	4 700,00	14 100,00
77	783004	Nátěr deskových otopných těles	kpl	2,00000	3 100,00	6 200,00
Díl: 784		Malby				36 613,58
78	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	233,49500	80,00	18 679,60
		pokoj : 2,7*(4,1*2+4,1*2)+4,1*4,1		61,09000		
		pokoj : 2,7*(3,5*2+4,25*2)+3,5*4,25		56,72500		
		chodba : 2,7*(2,8*2+2,75*2)+2,8*2,75		37,67000		
		kuchyň : 2,7*(4,2*2+4*2)+4,2*4+4*0,5*2		65,08000		
		koupelna : 0,6*(2*2+1,7*2)+2*1,7		7,84000		
		wc : 1,2*(1,1*2+0,7*2)+1,1*0,7		5,09000		
79	784125212	Malba Jupol Classic	m2	263,73500	68,00	17 933,98
		pokoj : 2,7*(4,1*2+4,1*2)+4,1*4,1		61,09000		
		pokoj : 2,7*(3,5*2+4,25*2)+3,5*4,25		56,72500		
		chodba : 2,7*(2,8*2+2,75*2)+2,8*2,75		37,67000		
		kuchyň : 2,7*(4,2*2+4*2)+4,2*4+4*0,5*2		65,08000		
		koupelna : 0,6*(2*2+1,7*2)+2*1,7		7,84000		
		wc : 1,2*(1,1*2+0,7*2)+1,1*0,7		5,09000		
		sklad : 2,7*(4*2+1,6*2)		30,24000		
Díl: M19		Specifikace rozvaděčů				15 217,21
80	Pol__3	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	0,01000	14 548,00	145,48
81	Pol__1	Rozvaděč RB	kus	1,00000	14 548,00	14 548,00
82	Pol__2	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	0,03600	14 548,00	523,73
Díl: M21		Elektromontáže				98 826,35
83	M21001	Začištění po elektroinstalaci	kpl	1,00000	13 800,00	13 800,00
84	Pol__12	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	29,00	464,00
85	Pol__13	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	29,00	435,00
86	Pol__14	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
87	Pol__26	montáž RB	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00
88	Pol__27	montáž světel	ks	9,00000	414,00	3 726,00
89	Pol__37	Vodič silový CY zelenožlutý 2,50 mm2 - drát	m	16,00000	12,00	192,00
90	Pol__38	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	15,00000	31,00	465,00
91	Pol__39	Vodič silový CYA zelenožlutý 16,00 mm2	m	20,00000	82,00	1 640,00
92	dod	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	23,00	690,00
93	Pol__10	Kabel CB100	m	20,00000	29,00	580,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	5	Akátová ulice, byt č.3 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	Pol__11	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	29,00	580,00
95	Pol__15	trubka LPE-2 16	m	12,00000	37,00	444,00
96	Pol__16	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	93,00	3 348,00
97	Pol__17	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	202,00	808,00
98	Pol__18	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	161,00	161,00
99	Pol__19	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
100	Pol__20	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	161,00	644,00
101	Pol__21	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	173,00	173,00
102	Pol__22	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	230,00	230,00
103	Pol__23	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	207,00	4 554,00
104	Pol__24	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	207,00	414,00
105	Pol__25	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	253,00	253,00
106	Pol__28	Štítek označovací na kabel	kus	24,00000	17,00	408,00
107	Pol__30	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	23,00	4 830,00
108	Pol__31	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	37,00	8 880,00
109	Pol__32	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	38,00	1 140,00
110	Pol__33	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	60,00	1 200,00
111	Pol__34	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	164,00	2 460,00
112	Pol__35	Kabel CB100	m	20,00000	15,00	300,00
113	Pol__36	Kabel JySty 2x2x0,8	m	20,00000	12,00	240,00
114	Pol__4	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 30 x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
115	Pol__40	trubka LPE-2 16	m	12,00000	10,00	120,00
116	Pol__41	Krabice přístrojová KP 64/2 d 142x71x45 mm	kus	36,00000	12,00	432,00
117	Pol__42	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00000	56,00	224,00
118	Pol__43	Spínač zapuštěný -zvonk tlačítko- Tango komplet	kus	1,00000	214,00	214,00
119	Pol__44	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	4,00000	197,00	788,00
120	Pol__45	Spínač zapuštěný -6- Tango komplet	kus	4,00000	206,00	824,00
121	Pol__46	Spínač zapuštěný -5- Tango komplet	kus	1,00000	252,00	252,00
122	Pol__47	Termostat Tango komplet	kus	1,00000	2 231,00	2 231,00
123	Pol__48	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	22,00000	179,00	3 938,00
124	Pol__49	Dvouzásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	2,00000	233,00	466,00
125	Pol__5	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3J x 1,5 mm2	m	210,00000	29,00	6 090,00
126	Pol__50	Zásuvka TV SAT Tango komplet	kus	1,00000	248,00	248,00
127	Pol__51	světla jádro, spíž 18W	ks	3,00000	515,00	1 545,00
128	Pol__52	světla pokoje 32W	ks	2,00000	949,00	1 898,00
129	Pol__53	světla kuchyn 24W	ks	2,00000	660,00	1 320,00
130	Pol__54	světla chodba 18W	ks	2,00000	515,00	1 030,00
131	Pol__55	Přirážka za podružný materiál m21	%	0,03000	37 635,00	1 129,05
132	Pol__6	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2	m	240,00000	29,00	6 960,00
133	Pol__7	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 1,5 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
134	Pol__8	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 J x 2,5 mm2	m	20,00000	29,00	580,00
135	Pol__9	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4x10 mm2	m	15,00000	35,00	525,00
136	Pol__56	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,10000	76 193,00	7 619,30
Díl: M61		Revize				4 140,00
137	Pol__57	revize el.zařízení	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 283,32
138	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	14,00608	19,00	266,12

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	5	Akátová ulice, byt č.3 (2+1)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	2,80122	750,00	2 100,92
140	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,80122	555,00	1 554,68
141	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,80122	609,00	1 705,94
142	979990181	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	2,80122	2 000,00	5 602,44
143	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,80122	19,00	53,22
Díl: VN		Vedlejší náklady				34 849,38
144	005123T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	8 268,63	8 268,63
145	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	26 580,75	26 580,75
Díl: ON		Ostatní náklady				1 208,00
146	004111023T	Doprava k montáži na stavenišťě	Soubor	1,00000	1 208,00	1 208,00

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	6	Lesní ulice 103, byt č. 8 (garsonka)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				14 814,25
1	602016193	Penetrace hloubková stěn	m2	108,77500	70,00	7 614,25
		pokoj : (2,6*(6*2+3,5*2)+6*3,5)		70,40000		
		chodba : (2,6*(4*2+1,2*2)+4*1,2)		31,84000		
		koupelna : (0,6*(1,55*2+1,7*2)+1,55*1,7)		6,53500		
2	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, příprava bytu	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00
3	610001	Oprava omítek vnitřních	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 667,25
4	622471115	Úprava stěn a stropů aktivovaným štukem	m2	108,77500	190,00	20 667,25
		pokoj : (2,6*(6*2+3,5*2)+6*3,5)		70,40000		
		chodba : (2,6*(4*2+1,2*2)+4*1,2)		31,84000		
		koupelna : (0,6*(1,55*2+1,7*2)+1,55*1,7)		6,53500		
Díl: 8		Trubní vedení				2 500,00
5	800001	Likvidace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				14 780,90
6	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	28,43500	140,00	3 980,90
		pokoj : 6*3,5		21,00000		
		chodba : 4*1,2		4,80000		
		koupelna : 1,55*1,7		2,63500		
7	900	Hzs - nezmeřitelné práce	h	24,00000	450,00	10 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 385,53
8	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	70,00	140,00
9	978059531	Odsekání vnitřních obkladů a dlažeb	m2	18,30350	150,00	2 745,53
		koupelna : 1,8*(1,55*2+1,7*2)-1,8*0,7+1,55*1,77		13,18350		
		kuchyň : 1,6*(2+0,6*2)		5,12000		
10	96001	Demontáž a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				574,55
11	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,66362	865,78	574,55
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 475,89
12	711001	Montáž izolace pro nahodilé zatížení vodou - podlaha + sprchový kout	m2	10,63500	250,00	2 658,75
		koupelna : 1,55*1,7+2*2*2		10,63500		
13	711002	Dodávka izolace Weber Akryzol	kg	10,00000	93,00	930,00
14	711003	Dodávka zesilující pásy do izolace Akryzol	m	5,80000	80,00	464,00
		1,55*2+1,7*2-0,7		5,80000		
15	711004	Dodávka penetrace	l	2,00000	105,00	210,00
16	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	42,62750	5,00	213,14
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				8 400,00
17	720001	Zednické výpomocce	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 088,35
18	721110915	Montáž rozvodů kanalizace, těsnostní zkouška,	kus	1,00000	7 078,00	7 078,00
19	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	78,35000	1,00	78,35
20	42233581C	Materiál HT, objímky, pomocný materiál	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 752,03
21	722178719	Montáž rozvodů vody, izolace, tlaková zkouška	kpl	1,00000	14 157,00	14 157,00
22	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	153,03000	1,00	153,03

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	6	Lesní ulice 103, byt č. 8 (garsonka)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	42237010.D	Materiál PPR, nástěnky, pomocný materiál na montáž vody	kus	1,00000	3 442,00	3 442,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						30 591,73
24	725219504	Montáž zařizovacích předmětů, kompletace	soubor	1,00000	10 028,00	10 028,00
25	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	263,72850	1,00	263,73
26	42237012.1	Schell rohový ventil 1/2"	ks	4,00000	163,00	652,00
27	42237012.2	Schell pračkový ventil+ zp.klapka 1/2x3/4"	ks	2,00000	227,00	454,00
28	ABU002	Prodloužení, šrouby, pomocný materiál...	ks	1,00000	405,00	405,00
29	ALC017	Umyvadlová výpust KLIK KLAK A392C	kus	1,00000	393,00	393,00
30	ALC018	Sífon umyvadlový chrom DN 40 A431 kulatý	kus	1,00000	350,00	350,00
31	ALC025	Sífon vaničkový A491 CR	kus	1,00000	437,00	437,00
32	EUROTIS001	Trubka připojovací nerezová DN 10	m	0,50000	252,00	126,00
33	EUROTIS009	Matice převlečná DN 10	kus	2,00000	30,00	60,00
34	HL55162356.01	Odpadní napojení WC DN 100	kus	1,00000	302,00	302,00
35	PT001	Sprchová vanička čtverhrubá SAT Project 90x90 cm litý mramor SATSVPRO90S	ks	1,00000	3 601,00	3 601,00
36	PT002	Sprchový kout čtverhrub 90x90 cm SAT Project SIKOMUS90CRT	ks	1,00000	4 552,00	4 552,00
37	PT003	CONCEPT 100 umyvadlo 60 cm, s otvorem pro baterii a přepadem, Vitra Clean, alpská bílá 7280L003-1425	kus	1,00000	1 057,00	1 057,00
38	PT004	EASY WC kombi, zadní odpad H8602700002965	kus	1,00000	3 249,00	3 249,00
39	PT005	Sedátko klozetové ZETA H8932710000637	kus	1,00000	441,00	441,00
40	SANIT001	kielle Vega - Umyvadlová baterie, chrom 10118100	ks	1,00000	1 528,00	1 528,00
41	SANIT004	kielle Vega - Sprchový set s baterií, tyčí, hadicí a sprchovou hlavici, chrom 20618SN10	kus	1,00000	2 693,00	2 693,00
Díl: 740 Demontáže						7 078,00
42	725220841	Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodu vody a kanalizace	soubor	1,00000	7 078,00	7 078,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						7 400,00
43	766001	Vnitřní dveře - částečně prosklené D+M vč. kliky	kpl	1,00000	3 700,00	3 700,00
44	766002	Vnitřní dveře plné D+M vč. kliky	kpl	1,00000	3 700,00	3 700,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 390,33
45	771001	Montáž dlažby keramické - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30	m2	2,63500	650,00	1 712,75
				koupelna : 1,55*1,7	2,63500	
46	771003	Montáž ukončující lišty (ukončení dlažby přechod 1*0,7	m	0,70000	81,00	56,70
				0,70000		
47	771002	Silikonování styk dlažba / obklad 1,55*2+1,7*2-0,7	m	5,80000	48,00	278,40
				5,80000		
48	771004	Dodávka keramické dlažby - není určen rozměr, prozatím uvažováno 30/30 - cena dle vybraného koupelna : 1,55*1,7*1,1	m2	2,89850	400,00	1 159,40
				2,89850		
49	771005	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
50	771006	Dodávka DSA Al ukončující lišty	m	2,50000	78,00	195,00
51	771007	Dodávka spárovací hmoty	kg	5,00000	72,00	360,00
52	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,	%	39,55250	11,00	435,08
Díl: 776 Podlahy povlakové						39 496,00
53	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky pokoj : 6*3,5	m2	25,80000	80,00	2 064,00
				21,00000		

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	6	Lesní ulice 103, byt č. 8 (garsonka)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodba : 4*1,2		4,80000		
54	776002	Vyrovnání podlahy do 4 mm, přebroušení	m2	25,80000	400,00	10 320,00
		pokoj : 6*3,5		21,00000		
		chodba : 4*1,2		4,80000		
55	776003	Pokládka a dodávka lina	m2	25,80000	690,00	17 802,00
		pokoj : 6*3,5		21,00000		
		chodba : 4*1,2		4,80000		
56	776004	Přechodová lišta	m	1,60000	250,00	400,00
57	776005	Doprava k podlahám	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
58	776006	D+M obvodová plastová lišta	m	29,40000	150,00	4 410,00
		pokoj : 2*(6+3,5)		19,00000		
		chodba : 2*(4+1,2)		10,40000		
Díl: 781		Obklady keramické				25 708,39
59	781001	Montáž obkladu (koupelna do výšky 2,1m, obklad linky v. 0,6m - není určeno rozměr, prozatím uvažováno 20/40	m2	14,37000	600,00	8 622,00
		koupelna : 2,1*(1,55*2+1,7*2)-2*0,6		12,45000		
		kuchyň : 0,6*(2+0,6*2)		1,92000		
60	781002	Montáž rohové lišty (ukončení boků u linky)	m	1,20000	81,00	97,20
61	781003	D+M dvířek do jádra	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
62	781004	Podbetonování vaničky, případné vyzdění čel	ks	1,00000	4 140,00	4 140,00
63	781001	Akrylátování	m	6,50000	48,00	312,00
		1,55*2+1,7*2		6,50000		
64	781002	Dodávka akrylátu	ks	2,00000	79,00	158,00
65	781001	Silikonování kolem zárubní	m	4,60000	48,00	220,80
		2*2+0,6		4,60000		
66	781002	Dodávka silikonu	ks	1,00000	193,00	193,00
67	781005	Silikonování (koutů v obkladu)	m	8,40000	46,00	386,40
		4*2,1		8,40000		
68	781006	Dodávka keramického obkladu - není určen rozměr, prozatím uvažováno 20/40 - cena dle výběru	m2	15,80700	400,00	6 322,80
		koupelna : (2,1*(1,55*2+1,7*2)-2*0,6)*1,1		13,69500		
		kuchyň : 0,6*(2+0,6*2)*1,1		2,11200		
69	781007	Dodávka rohové lišty Al	m	2,50000	78,00	195,00
70	781008	Dodávka silikonu	ks	2,00000	193,00	386,00
71	781009	Dodávka spárovací hmoty	kg	10,00000	72,00	720,00
72	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické	%	242,53200	6,00	1 455,19
Díl: 783		Nátěry				1 880,00
73	783001	Nátěr zárubní	ks	2,00000	490,00	980,00
74	783002	Nátěr potrubí k radiátoru	kpl	2,00000	450,00	900,00
Díl: 784		Malby				16 098,70
75	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	108,77500	80,00	8 702,00
		pokoj : (2,6*(6*2+3,5*2)+6*3,5)		70,40000		
		chodba : (2,6*(4*2+1,2*2)+4*1,2)		31,84000		
		koupelna : (0,6*(1,55*2+1,7*2)+1,55*1,7)		6,53500		
76	784125212	Malba Jupol Classic	m2	108,77500	68,00	7 396,70
		pokoj : 2,6*(6*2+3,5*2)+6*3,5		70,40000		
		chodba : 2,6*(4*2+1,2*2)+4*1,2		31,84000		

Položkový rozpočet

S:	2025005	Oprava bytů Město Větrní
O:	6	Lesní ulice 103, byt č. 8 (garsonka)
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		koupelna : 0,6*(1,55*2+1,7*2)+1,55*1,7		6,53500		
Díl: M19		Specifikace rozvaděčů				15 217,21
77	Pol__3	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	0,01000	14 548,00	145,48
78	Pol__1	Rozvaděč RB	kus	1,00000	14 548,00	14 548,00
79	Pol__2	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	0,03600	14 548,00	523,73
Díl: M21		Elektromontáže				15 305,22
80	M21001	Začištění po elektroinstalaci	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
81	Pol__6	montáž RB	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00
82	Pol__4	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	6,00000	161,00	966,00
83	Pol__5	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	10,00000	207,00	2 070,00
84	Pol__7	Spínač zapuštěný -1- Tango komplet	kus	6,00000	197,00	1 182,00
85	Pol__8	Zásuvka domovní zapuštěná Tango komplet	kus	10,00000	179,00	1 790,00
86	Pol__9	Přirážka za podružný materiál m21	%	0,03000	2 974,00	89,22
87	Pol__10	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,10000	10 380,00	1 038,00
Díl: M61		Revize				4 140,00
88	Pol__11	revize el.zařízení	kus	1,00000	4 140,00	4 140,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 263,85
89	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9,01669	19,00	171,32
90	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,80334	750,00	1 352,51
91	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,80334	555,00	1 000,85
92	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,80334	609,00	1 098,23
93	979990181	Poplatek za uložení suti - směsný odpad	t	1,80334	2 000,00	3 606,68
94	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,80334	19,00	34,26
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 731,33
95	005123T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	4 570,92	4 570,92
96	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	13 160,41	13 160,41
Díl: ON		Ostatní náklady				1 208,00
97	004111023T	Doprava k montáži na staveniště	Soubor	1,00000	1 208,00	1 208,00