SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

SMLOUVA O DÍLO

Název akce:

Oprava MK k rybníku

Číslo smlouvy o dílo: **S17-017-0043**

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: .....

Číslo u zhotovitele: S17-017-0043

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

	Obec Větřní
Sídlo:	Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zastoupený:	Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou obce
IČO:	00246182
Telefon:	+420 380 732 373
E-mail:	starosta@obecvetrni.cz
	(dále jen objednatel)

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta obce

Zhotovitel

Obchodní firma:	**SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod:	**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo:	Pražská tř. 49558, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa:	*Kájov 168, 382 21 Kájov*
Zastoupený:	Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon:	380 731 121
Fax:	380 731 119
	(dále jen zhotovitel)

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. František Zákostelecký, kontakt: 602 109 642, f.zakostelecky@swietelsky.cz

Ve věcech technických,

ve věcech plnění a převzetí díla: Miroslav Řepa, stavby vedoucí, kontakt: 602 612 961, m.repa@swietelsky.cz

2. Předmět díla

2.1. Název díla Oprava MK k rybníku

2.2. Místo plnění komunikace k rybníku ve Větřní

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	po podpisu této smlouvy
Zahájení prací:	**11. 07. 2016**
Dokončení díla:	**srpen 2016**

Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **692 972,00 Kč bez DPH**
(slovy: Šestsetdevadesátdvatisícedevětsetsedmdesátdvě koruny české).

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.

5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
- 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
- 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů.

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

5.5. Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

6. Způsob provedení díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k

zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.

7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.

8.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

8.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

SWIETELSKY

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

9.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - datum prohlídky
  - datum zjištění závady
  - rozsah závady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

  Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

  U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

  Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

  I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 36 měsíců.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

14. Platnosti smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží.
15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

Ve Větřní dne 08. 07. 2016
Objednatel:

OBEC VĚTŘNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24 61 82

.....
Mgr. Bc. Antonín Krák
starosta obce

V Kájově dne 08. 07. 2016
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. František Zákostelecký
na základě plné moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ***Oprava MK k rybníku***	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ***Oprava MK k rybníku***	SKP :

Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Provozní vlivy	0
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	HSV celkem	692 972		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		692 972		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		692 972	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		692 972	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: SWIETELSKY ⑭ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	Jméno : Datum : Podpis : OBEC VĚTŘNI čp. 191, PSČ 382 11 IČO: 24 61 82 (1)

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	692 972 Kč
DPH	21 % činí :	145 524 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**838 497 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*Oprava MK k rybníku*
Objekt :	*Oprava MK k rybníku*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Oprava Mk k rybníku	692 971,95				
CELKEM OBJEKT	**692 972**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provozní vlivy		0,0	692 972	0
Zařízení staveniště		0,0	692 972	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	***Oprava MK k rybníku***
Objekt :	***Oprava MK k rybníku***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
1	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm								
		*plocha 275*3=825m2*	m2	825,00	129,06	106 474,50				
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km								
		*825*0,05*2,4=99t Odvoz na meziskládku*	t	99,00	65,60	6 494,40				
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.25 cm								
		*Neúnosný podklad vozovky - předpoklad 30% z plochy = 825*0,30=cca 247m2*	m2	247,00	153,00	37 791,00				
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km vč.skládkovného								
		*Odvoz suti na skládku do 10 km - 206*0,25*1,9= 97,85 t*	t	97,85	159,00	15 558,15				
5	979082219R00	příplatek za dopravu suti po suchu za další 1km								
		*Odvoz suti na skládku do 10 km - 97,85*9=880,65t*	t	880,65	12,80	11 272,32				
6	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm								
		*275*0,25*2=137,5m2*0,1=13,75*1,8=24,75t*	m2	137,50	20,27	2 787,13				
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km vč.skládkovného								
		Odvoz suti na skládku do 10 km - 24,75t	t	24,75	159,00	3 935,25				
8	979082219R00	příplatek za dopravu suti po suchu za další 1km								
		*Odvoz suti na skládku do 10 km - 24,75*9=222,75t*	t	222,75	12,80	2 851,20				
9	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm								
		opravovaná místa s neúnosnou konstrukcí cca 247m2	m2	247,00	241,00	59 527,00				
10	565125121U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m-								
		*vyrovnání a zesílení stávající konstrukce obalov.kamenivem v pr.tl.4cm - 825*0,04*2,4= cca 80 t*	m2	825,00	243,60	200 970,00				
11	573211111	Postř živ spojov . z emulze 0,50-0,70kgm2								
		PS-PMB 0,35 kg/m2 - na vrstvě ACL,ACP	m2	825,00	15,67	12 927,75				

Položkový rozpočet

Stavba :	***Oprava MK k rybníku***
Objekt :	***Oprava MK k rybníku***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
12	577154111	Asfaltový beton obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm *krytová vrstva položená finišerem*	m2	825,00	261,00	215 325,00				
13	569721112	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm *275*0,25*2=137,5 m2*	m2	137,50	124,06	17 058,25				
	Celkem za	***oprava MK k rybníku***				**692 971,95**				